รายการปริมาณและราคา

แบบ ปร.4

งานก่อสร้าง ปรับซ่อมแซมอาคารเรียนงานมุงหลังคา สปช.105/29อาคาร สปช.105/29 **หน่วยงาน** สพป.ลย.1 **แผ่นที่ 1**

สถานที่ก่อสร้าง โรงเรียนห้วยซวกคกเลาใต้ บุฮม เชียงคาน เลย **ประมาณการเมื่อวันที่** 16 พฤสจิกายน 2559

ประมาณราคาโดย นายปรีดิ พรมลารักษ์

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานรื้อถอน	-	-	-	-	-	-	-	
	- รื้อถอนหลังคากระเบื้องลอนคู่ รื้อกอง	484	ตรม.	-	-	5.00	2,420.00	2,420.00	
2	งานมุงหลังคา	-	-	-	-	-	-	-	
	- แผ่นเหล็กกรีดลอนเคือบเคลือบอลูซิงค์ หนาไม่น้อยกว่า 0.35 มม	484	ตรม.	171.00	82,764.00	70.00	33,880.00	116,644.00	
	พร้อมอุปกรณ์ต่อเติมในส่วนที่ใช้การไม่ได้ในการจับยึดแผ่นอลูซิงค์	-	-	-	-	-	-	-	
	- คลอบมุม	38	ม.	171.00	6,498.00	50.00	1,900.00	8,398.00	
	- ตะปูเกียวยึดอลูซิงค์	1,045	ตัว	3.00	3,135.00	-	-	3,135.00	
	- เชิงชาย ขนาด 1*8 นิ้ว	102	ม.	150.00	15,300.00	70.00	7,140.00	22,440.00	
		-	-	-	-	-	-	-	
		-	-	-	-	-	-	-	
		-	-	-	-	-	-	-	
		-	-	-	-	-	-	-	
		-	-	-	-	-	-	-	
		-	-	-	-	-	-	-	
	รวมแผ่นที่ 1				107,697.00		45,340.00	153,037.00	

ลงชื่อ _____ ผู้ประมาณราคา
นายปรีดิ พรมลารักษ์
ครูผู้ช่วย

ลงชื่อ _____ รับรองถูกต้อง
นายสมชัย [illegible]
ผู้อำนวยการโรงเรียน